

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>R*0,75</b>					
<b>1</b>		<b>Izba IV</b>			
1	KNR 19-01 d.1 0431-03	Podstemplowanie zagrożonych ścian z krawędziaków o przekroju do 250 cm2	m		
		9,6	m	9,600	
				RAZEM	9,600
2	KNR 19-01 d.1 0424-01	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu	m <sup>3</sup>		
		3,67	m <sup>3</sup>	3,670	
				RAZEM	3,670
3	KNR 19-01 d.1 0407-04	Ściany drewniane z drewna tartego lub ociosanego	m <sup>2</sup>		
		22,938	m <sup>2</sup>	22,938	
				RAZEM	22,938
4	KNR 19-01 d.1 1001-01	Wymiana pionowych elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych wyjętych ze ścian	m		
		3,6	m	3,600	
				RAZEM	3,600
5	KNR 19-01 d.1 1001-02	Wymiana poziomych elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych wyjętych ze ścian	m		
		1,8	m	1,800	
				RAZEM	1,800
6	KNR 19-01 d.1 1001-01	Wymiana pionowych elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych wyjętych ze ścian	m		
		2,6	m	2,600	
				RAZEM	2,600
7	KNR 19-01 d.1 1001-02	Wymiana poziomych elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych wyjętych ze ścian	m		
		1,8	m	1,800	
				RAZEM	1,800
8	TZKNBK V - d.1 242a	Rozbiórka podłogi drewnianej nieprzeznaczonej do ponownego montażu; oczyszczenie elementów z posortowaniem	m <sup>2</sup>		
		10,24	m <sup>2</sup>	10,240	
				RAZEM	10,240
9	KNR 19-01 d.1 0910-02	Podłoga z desek struganych o gr. 32 mm	m <sup>2</sup>		
		10,24	m <sup>2</sup>	10,240	
				RAZEM	10,240
10	analiza indywidualna	Glinowanie ścian do gr. 15 mm	m <sup>2</sup>		
		38,35	m <sup>2</sup>	38,350	
				RAZEM	38,350
11	KNR 19-01 d.1 1301-02	Malowanie mlekiem wapiennym dwukrotnie drewna	m <sup>2</sup>		
		56,2	m <sup>2</sup>	56,200	
				RAZEM	56,200
<b>2</b>		<b>Ściany zewnętrzne Zagrody Czernikiewiczów</b>			
12	analiza indywidualna	Czyszczenie ręczne ścian drewnianych z bali malowanych mlekiem wapiennym	m <sup>2</sup>		
		250,212	m <sup>2</sup>	250,212	
				RAZEM	250,212
13	KNR 4-01 d.2 0610-01 analogia	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2 - ANALOGIA - OCZYSZCZENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH	m <sup>2</sup>		
		250,212	m <sup>2</sup>	250,212	
				RAZEM	250,212
14	analiza indywidualna	Glinowanie ścian do gr. 15 mm	m <sup>2</sup>		
		250,212	m <sup>2</sup>	250,212	
				RAZEM	250,212
15	KNR 19-01 d.2 1301-02	Malowanie mlekiem wapiennym dwukrotnie drewna	m <sup>2</sup>		
		250,212	m <sup>2</sup>	250,212	
				RAZEM	250,212
<b>3</b>		<b>Kontener WC</b>			
16	KNR 19-01 d.3 0407-04 analogia	Zabudowa konetera lekkimi elementami drewnianymi nawiązującymi wyglądem i kolorystyka do pozostałych części zagrody	m <sup>2</sup>		
		4,15*2,70+2,50*2,70	m <sup>2</sup>	17,955	
				RAZEM	17,955
17	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kontenera WC - modułowy wraz z wyposażeniem wewnętrznym	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>Rampa rozkładana</b>			
18		Dostawa i montaż rampy rozkładanej np. FEAL IRP200 lub równoważnej	kpl.		
d.4	analiza indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000